

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa liny stalowej na bębnie na potrzeby przepraw promowych na rzece Odrze”

Zakres dostawy:

Parametry liny na bębnie:

- Długość: **2 x 350 mb, 2x340 mb, 2 x 380 mb,**
- Konstrukcja: **WS6 x 36**
- Rdzeń: **włókienny**
- Wytrzymałość min: **1770 MPa**
- Średnica liny: **22 mm**
- Rzeczywista siła zrywająca: min. **282kN**
- Kierunek: **prawy**
- Typ: **przeciwzwity**
- Wymagania zamawiającego **deklaracja zgodności**

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Lina podwójnie smarowana (rdzeń + sploty)
- Pokrowiec/ plandeka na bęben z liną zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi.

Transport po stronie dostawcy na miejsce przeznaczenia bez dodatkowych kosztów, wymagany jest samochód z dźwigiem do rozładunku typu HDS (bez udziału załogi promu).

- Przeprawa promowa w Pomorsku w ciągu drogi woj. Nr 281
Dojazd do miejsca złożenia liny w Pomorsku jest utrudniony przez to, że ostatni odcinek ok. 40-50 m – jest to zjazd z drogi utwardzonej asfaltowej na gruntową. O takiej sytuacji należy powiadomić przewoźnika i zorganizować tak transport, aby bęben z liną mógł być złożony we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

- Przeprawa promowa w Brodach w ciągu drogi woj. Nr 278
Dojazd nawierzchnią utwardzoną.
- Przeprawa promowa w Połęczku w ciągu drogi woj. Nr 138
Dojazd nawierzchnią utwardzoną.

Przeprawy promowe na rzece Odrze znajdują się w woj. lubuskim.

Bęben z liną należy osadzić na przygotowanym przez Zamawiającego stojaku.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi przez Zamawiającego na podstawie:

- dokumentu przewozowego określającego ilość przewiezionego materiału (np. dokument „WZ”)
- deklarację zgodności na daną partię dostawy.

Zdjęcie nr 1 – przykład pokrowca/plandeki na bęben z liną



Termin realizacji zamówienia: do 31-12-2024r.

Orientacyjne terminy dostawy lin na poszczególne przeprawy promowe:

- w Pomorsku: III-VI dł. 340mb , VII-XII dł. 340mb = 680 mb
- w Brodach: III-VI dł. 350mb , VII-XII dł. 350mb=700 mb
- w Połęczku: III-VI dł. 380mb, VII-XII dł. 380mb =760 mb

Razem: 2 140 mb

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania dostawy drugiej partii liny.

Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

Czas realizacji dostawy **14 dni roboczych** od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/poczty elektronicznej.

Zlecenie, o którym mowa będące podstawą do realizacji dostaw będzie zawierać: zakres dostawy, ich lokalizację oraz termin wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o dostawie co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą.

Osoba odpowiedzialną za realizację dostawy będzie:

Ze strony Zamawiającego:

- Paweł Frąckowiak – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
tel. (68) 322-17-05, 510-051-191,

Podpis:

Paweł Frąckowiak