

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT DACHU</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 2*78+3*35+203	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 464.000	 464.000
				RAZEM	464.000
2	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 2*78+3*35+203	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 464.000	 464.000
				RAZEM	464.000
3	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod papętermozgrzewną - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2*78+3*35+203	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 464.000	 464.000
				RAZEM	464.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 90	msc msc	 90.000	 90.000
				RAZEM	90.000
5	KNR-W 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 464	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 464.000	 464.000
				RAZEM	464.000
6	NNRNKB d.1 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną podkładowa 464	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 464.000	 464.000
				RAZEM	464.000
7	NNRNKB d.1 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniowa 464	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 464.000	 464.000
				RAZEM	464.000
8	klakulacj d.1 indywidualna	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 464*2*0.005*1100	kg kg	 5104.000	 5104.000
				RAZEM	5104.000
<b>2</b>		<b>DEMONTAŻ I MONTAZ USZKODZONEJ PŁYTY PANWIOWEJ</b>			
10	KNR 4-04 d.2 0305-07	Demontaż płyt dachowych panwiowych wraz z gładzią wyrównwczą z pozostawieniem zakotwień płyt nad belkami prefabrykowanymi 5.98*1.5*0.08*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.861	 0.861
				RAZEM	0.861
11	KNR-W 2-02 d.2 0331-01	Montaż płyty dachowej żebrowej o wym. 597x118x24 1	elem. elem.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i papy samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1+5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1+5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000