

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 2**

Dot. przetargu nieograniczonego: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania wykonawców:

### **Pytanie nr 1:**

Czy jest możliwość otrzymania od Państwa przedmiarów branży elektrycznej na powyższe postępowanie?

**Ad.1.** W załączeniu przedmiar robót branży energetycznej.

### **Pytanie nr 2:**

W nawiązaniu do zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, art.150, pkt 3, oraz w nawiązaniu do zapisów SIWZ dla w/w postępowania przetargowego, zakładając okres realizacji zadań dłuższy niż rok, wnioskujemy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przez potrącenie z należności za częściowe wykonanie robót budowlanych.

**Ad.2.** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w momencie podpisania umowy otrzymać gwarancję należytego wykonania umowy na okres realizacji zamówienia, a zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady zatrzymać w pieniądzu w wyniku potrąceń z płatności faktur dla wykonawcy? Powyższe rozwiązanie dopuszcza Prawo Zamówień Publicznych.

**Ad.3.** Nie wyrażamy zgody.

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o odpowiedź dotyczącą nieścisłości w dokumentacji a PW. Dotyczą one między innymi pozycji kosztorysowych 9 i 10 w branży energetycznej, w których to widnieje informacja, że przewód ma po demontażu przeznaczenie na złom, w pw natomiast widnieje informacja o przeniesieniu tejże (istn.) linii na nowoprojektowane słupy nr (237 – 238). Prosimy o ustosunkowanie się.

**Ad.4.** Na słupach 2/3/7 i 2/3/8 przewody linii głównej przewiesić, natomiast przewody przechodzące od słupa nr 2/3/8 na drugą stronę drogi należy wymienić z powodu wydłużenia długości przęsła krzyżującego się z drogą.

### **Pytanie nr 5:**

Prosimy o jednoznaczną informację, czy demontowane izolatory, poprzeczniki, ograniczniki przepięć, itp. – mają zostać w każdym przypadku ponownie zainstalowane na przesuniętych i nowo-proj. słupach, czy też uwzględnić fabrycznie nowy „sprzęt”.

**Ad.5.** Demontowany osprzęt (izolatory, poprzeczniki, ograniczniki przepięć itp.) planuje się zabudować ponownie pod warunkiem pozytywnej weryfikacji ich stanu. W przypadku wymiany słupa ŻN na wirowany, elementy służące do mocowania osprzętu do żerdzi należy zabudować nowe.

**Pytanie nr 6:**

Czy w przypadku niezwiększenia limitu środków jakie posiada Zamawiający na 2016 rok wstrzyma on realizację robót po przekroczeniu zaawansowania robót powyżej 2,5 mln zł brutto w roku bieżącym? Czy wykonawca będzie mógł kontynuować roboty, tak aby np. wykonać je w roku bieżącym w całości, mimo braku finansowania?

**Pytanie nr 7:**

Czy w harmonogramie załączanym do umowy musi być bezwzględnie ujęte wykonanie robót w 2016 roku tylko do kwoty 2,5 mln zł brutto. Jeżeli tak, to czy Zamawiający zakłada wykonanie w roku bieżącym kompleksowo np. ½ odcinka drogi, czy wykonawca ma w tym zakresie dowolność?

**Ad. 6 i 7**

Zamawiający wymaga załączenia do umowy dwóch harmonogramów finansowego i rzeczowego. Przy czym harmonogram finansowy powinien uwzględniać limit środków jaki posiada zamawiający na rok 2016, natomiast harmonogram rzeczowy nie musi spełniać tego warunku i może uwzględniać dużo większy zakres robót do wykonania niż przewiduje limit środków. W przypadku przekroczenia zaawansowania robót powyżej 2,5 mln zł, zamawiający nie wstrzyma robót, ale nie gwarantuje zapłaty za nie w 2016r.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający przewiduje modyfikację formularza cenowego branży sanitarnej poprzez dodanie pozycji odwodnienia wykopów igłofiltrami (odpowiednio „szt.” igłofiltrów oraz „m-g” pompowania) z uwagi na fakt jego wystąpienia/rozliczenia?

**Ad. 8** Formularz cenowy branży sanitarnej pozostaje bez zmian. Sposób rozliczenia ewentualnego odwodnienia wykopów został opisany w SST.

Podpisano:  
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
Paweł Tonder