

ZDW-ZG-WZ-3310-51/2016

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 2

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Świebodzin – Lubinicko polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni oraz budowie chodnika**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ:

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy wyjaśnienie oznakowania grubowarstwowego w ilości 600 m<sup>2</sup>. Opis stałej organizacji ruchu zakłada jedynie 22.65 m<sup>2</sup>.

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Kontrakt jest obmiarowy, należy wycenić ilość podaną w formularzu.**

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy wyjaśnienie pozycji 20 i 21 dotyczących barier. Jednostka miary podana jest w m<sup>2</sup> zamiast w mb. Prosimy o wskazanie w ilu odcinkach będą wykonane w/w bariery.

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

**W poz. 20 i 21 formularz cenowego B. ODNOWA DYWANIKOWA OD KM 0+316 DO KM 1+538 wystąpił błąd pisarski jednostką obmiaru jest mb. Zamawiający załącza poniżej poprawny formularz cenowy.**

### **Pytanie nr 3:**

Ze względu na technologię wykonania bitumicznej nawierzchni chodnika (mechaniczne układanie – układarka i zagęszczanie - walec ) zwracamy się o uwzględnienie wykonania obrzeży na ławie betonowej, która zastabilizuje obrzeża w nasypie. Zapobiegnie ich rozpychaniu przy układaniu i wałowaniu masy bitumicznej.

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Zakres robót pozostaje bez zmian.**

Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu poprawnego Formularza cenowego B. ODNOWA DYWANIKOWA OD KM 0+316 DO KM 1+538 na stronie internetowej BIP ZDW w wersji edytowalnej.

Podpisano:  
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
Paweł Tonder

(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Świebodzin – Lubinicko polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni oraz budowie chodnika**

### B. ODNOWA DYWANIKOWA OD KM 0+316 DO KM 1+538

| Lp.      | KOD Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   | Jedn.          | Ilość     | Cena jedn.netto w zł | Wartość netto w zł (kol.5 x 6) |
|----------|------------------------------|--|----------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                            | 3  | 4              | 5         | 6                    | 7                              |
| <b>X</b> | <b>D-01.00.00</b>            | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   | <b>X</b>       | <b>X</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>                       |
| 1        | D-01.01.01                   | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych                                | km             | 1,222     |                      |                                |
| 2        | D-01.02.04                   | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - do ponownego wykorzystania - zjazd                             | m <sup>2</sup> | 18,00     |                      |                                |
| 3        | D-01.02.04                   | Rozbiórka korytek ściekowych 50x60x15cm  | m              | 75,00     |                      |                                |
| 4        | D-01.02.04                   | Demontaż barier drogowych stalowych wraz z wywozem i utylizacją  | m              | 292,00    |                      |                                |
| 5        | D-01.02.04                   | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacja (korytka ściekowe i podbudowa)        | m <sup>3</sup> | 9,38      |                      |                                |
| <b>X</b> | <b>D-03.00.00</b>            | <b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>   | <b>X</b>       | <b>X</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>                       |
| 6        | D-03.01.01                   | Wykonanie ścianek czołowych przepustu rurowego o dn. 80cm (2 szt) lub prefabrykat                          | m <sup>3</sup> | 1,58      |                      |                                |
| <b>X</b> | <b>D-04.00.00</b>            | <b>PODBUDOWY</b>   | <b>X</b>       | <b>X</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>                       |
| 7        | D-04.03.01                   | Oczyszczenie warstw bitumicznych   | m <sup>2</sup> | 15 419,60 |                      |                                |
| 8        | D-04.03.01                   | Skropienie warstw bitumicznych   | m <sup>2</sup> | 15 419,60 |                      |                                |
| 9        | D-04.08.01                   | Warstwa wyrównawcza grub. Śr. 4cm z betonu asfaltowego AC 16W z transportem do miejsca wbudowania          | t              | 30,20     |                      |                                |
| 10       | D-04.08.01                   | Warstwa wyrównawcza grub. Śr. 2cm z betonu asfaltowego AC 11S z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy | t              | 23,70     |                      |                                |
| <b>X</b> | <b>D-05.00.00</b>            | <b>NAWIERZCHNIE</b>  | <b>X</b>       | <b>X</b>  | <b>X</b>             | <b>X</b>                       |
| 11       | D-05.03.05b                  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm z transportem do miejsca wbudowania                    | m <sup>2</sup> | 7 472,80  |                      |                                |
| 12       | D-05.03.11                   | Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 2 cm ze złożeniem na hałdzie w sąsiedztwie robót   | m <sup>2</sup> | 1 184,80  |                      |                                |

|  |                   |  |                |          |          |          |
|--|-------------------|--|----------------|----------|----------|----------|
| 13   | D-05.03.13        | Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 gr. 4cm z transportem do miejsca wbudowania   | m <sup>2</sup> | 7 946,80 |          |          |
| 14   | D-05.03.23        | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (kostka z odzysku) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm  | m <sup>2</sup> | 18,00    |          |          |
| 15   | D-05.03.26g       | Ułożenie geosiatki szklano-węglowej wstępnie przesączonej asfaltem o Rn 120/200 kN/m i szerokości 1,2m   | m <sup>2</sup> | 608,00   |          |          |
| <b>X</b>   | <b>D-06.00.00</b> | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  | <b>X</b>       | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 16   | D-06.01.01        | Profilowanie i umocnienie poboczy gruntem rodzimym śr. Grubości 5cm i szerokości 1m wraz z zagęszczeniem   | m <sup>2</sup> | 976,50   |          |          |
| 17   | D-06.03.01a       | Umocnienie poboczy mieszanką materiałów z frezowania wraz z niezbędnym uzupełnieniem brakujących materiałów (destrukta, kruszywo łamane); grubość warstwy 10cm | m <sup>2</sup> | 1 066,50 |          |          |
| 18   | D-06.04.01        | Odbudowa - wykonanie rowu odprowadzającego dł. 50m oraz rowu odwadniającego dł. 60m wraz ze skarpowaniem, profilowaniem i wywozem nadmiaru do 3km              | m <sup>3</sup> | 48,80    |          |          |
| <b>X</b>   | <b>D-07.00.00</b> | <b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>  | <b>X</b>       | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 19   | D-07.01.01        | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne  | m <sup>2</sup> | 600,65   |          |          |
| 20   | D-07.05.01        | Montaż barier ochronnych stalowych (H1W6) wraz z kompletem elementów odblaskowych - z rozstawem słupków co 2m  | <b>m</b>       | 60,00    |          |          |
| 21   | D-07.05.01        | Montaż barier ochronnych stalowych (N2W6) wraz z kompletem elementów odblaskowych - z rozstawem słupków co 4m  | <b>m</b>       | 232,00   |          |          |
| <b>X</b>   | <b>D-08.00.00</b> | <b>ELEMENTY ULIC</b>   | <b>X</b>       | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 22   | D-08.05.01        | Wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych nowych 50x60x15cm na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm  | m              | 75       |          |          |
| <b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1-22) w zł</b> |                   |  |                |          |          |          |

Słownie wartość netto: ..... zł

Podpisano:

.....  
*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela  
lub imienna pieczęćka + podpis)*