

ZDW-ZG-WZ-3310-51/2016

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 3

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Świebodzin – Lubinicko polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni oraz budowie chodnika**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na zapytania nr 2 (pytanie i odpowiedź nr 3) zwracamy się o ponowne przeanalizowanie rozważenie wykonania obrzeży na ławie betonowej, gdyż w dokumentacji technicznej (przekrój normalny szczegół C) narysowane jest obrzeże na ławie betonowej, a nie tak jak to ujęto w K.O. na podsypce cem-piaskowej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza, iż obrzeże należy wykonać na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej (zgodnie ze szczegółem „C” rys. 3 Przekroje normalne). Załączamy zmieniony formularz cenowy w poz. 34 na budowę chodnika od km 0+517 do km 1+612.

Jednocześnie informujemy o zamieszczeniu formularza cenowego A. BUDOWA CHODNIKA OD KM 0+517 DO KM 1+612 na stronie internetowej BIP ZDW w wersji edytowalnej.

Podpisano:
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder

FORMULARZ CENOWY

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Świebodzin – Lubinicko polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni oraz budowie chodnika

A. BUDOWA CHODNIKA OD KM 0+517 DO KM 1+612

Lp.	KOD Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol.5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
X	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	1,100		
2	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 26-35 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	1,00		
3	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 36-45 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	2,00		
4	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	10,00		
5	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 56-65 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	9,00		
6	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 66-75 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	5,00		
7	D-01.02.01	Wycinka drzew o śred. 76-100 cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i na gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 50km	szt.	3,00		
8	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości średnio 20 cm z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy	m ³	852,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (do ponownego ułożenia)	m ²	252,00		
10	D-01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacją	szt.	4,00		
11	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki.	szt.	4,00		
12	D-01.02.04	Rozebranie słupków U-1a (do ponownego ustawienia)	szt.	2,00		
X	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	X	X	X	X
13	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m ³	155,00		
14	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu Wykonawcy z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m ³	826,00		
X	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	X	X	X	X
15	D-03.01.01	Wykonanie przepustu dn. 800mm pod ścieżką rowerową wraz ze ściankami czołowymi	m	4,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	X	X	X	X
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ścieżka rowerowa i zjazdu	m ²	2 025,00		

17	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw niebitumicznych	m ²	2 025,00		
18	D-04.03.01	Skroplenie mechaniczne warstw niebitumicznych	m ²	1 962,00		
19	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ścieżka rowerowa	m ²	1 962,00		
20	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - zjazdy	m ²	63,00		
21	D-04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, grub. 10 cm - ścieżka rowerowa	m ²	1 962,00		
X	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X	X	X
22	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 3 cm z betonu asfaltowej AC 8 S z transportem do miejsca wbudowania	m ²	1 962,00		
23	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 3cm (zjazdy)	m ²	63,00		
X	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X	X	X
24	D-06.01.01	Humusowanie skarp i poboczy w-wą grub. 10 cm z obsianiem trawą	m ²	2 056,00		
X	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
25	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe	m ²	25,00		
26	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	6,00		
27	D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków	szt.	10,00		
28	D-07.02.02	Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw sztucznych U-1a - z demontażu	szt.	2,00		
29	D-07.06.02	Ustawienie poręczy ochronnych U11a szczelinowych pełnych z wykonaniem fundamentów	m	120,00		
X	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	X	X	X	X
30	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - zjazdy i przejście dla pieszych	m	24,00		
31	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	160,00		
32	D-08.01.01b	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm wtopionych z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - granica zjazdów	m	37,00		
33	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 5cm (przekładany chodnik)	m ²	252,00		
34	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach jw. - o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1 885,00		
X	D-10.00.00	INNE ROBOTY	X	X	X	X
35	D-10.07.01	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych	m ²	63,00		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO (suma poz. 1-35) w zł						

Słownie wartość netto: zł

Podpisano:

.....
 (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
 lub imienna pieczęćka + podpis)