



PRZEKRÓJ 1-1



OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU POZA TERENEM
UTWARDZONYM



A	
	otoczaki o frakcji od 10-30 mm
	podsyпка piaskowa gr. 10 cm
	ubity grunt

1	kostka betonowa jasnoszara (droga) gr. 8 cm
2	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/3/1,5 mm gr. 15 cm
4	podsyпка z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

5	krawężnik betonowy 15/22 cm
2	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
6	ława betonowa z oporem z betonu C12/15
4	podsyпка z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

PRZEKRÓJ B-B

1:25

PROJEKT WIATY ORAZ MAGAZYNÓW PODRĘCZNYCH NA TERENIE
OBWODU DROGOWEGO W SŁAWIE
DZNR 260/2; OBRĘB 0001 SŁAWA

TEMAT:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE	BRANŻA
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32	BUDOWLANA

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	65-049 Zielona Góra, ul. Bankowa 2/1	pracownia W12
--------------------	--------------------------------------	---------------

PROJEKTANT:	mgr inż. A. Wdziński	4/90/ZG
-------------	----------------------	---------

OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. J. MATUSZEWSKA	
------------	-------------------------------	--

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2020 r.

FAZA:
Projekt
budowlano
wykonawczy

NR RYS.

PB_01a