


Informacje osi poziomej				Nazwa osi DP1305F-2
Pikietaż	Wschodnia (X)	Północna (Y)	Kierunek (d)	Element
0+0.00	5491799.560	5808300.025	12°37'35.1"	Styczna L=4.781
0+4.78	5491794.895	5808301.070	12°37'35.1"	
-1	5491784.722	5808303.348		
0+24.53	5491779.182	5808312.180	57°53'54.4"	Styczna L=2.733
0+27.27	5491777.729	5808314.495	57°53'54.4"	



DW 134 - I odcinek przebudowy
skrzyżowanie z drogą powiatową 1305F
(dz. nr 123, 130) kierunek Połębko
km 20+370,87

LEGENDA:

- 13** Numer ewidencyjny działki, na której przeprowadzana jest inwestycja
- Istn. granice działek
- Projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
- Projektowany zjazd do dł. 5,0m - nawierzchnia bitumiczna
- Projektowany zjazd powyżej dł. 5,0m - nawierzchnia z kruszywa
- Projektowana zatoka kontrolna - nawierzchnia betonowa
- Wybrukowania na poszerzeniach, pasie bocznym dzielącym - nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej
- Istn. krzewy przeznaczone do wycinki
- Projektowana krawędź drogi
- Projektowana krawędź pobocza
- Projektowany opornik kamienny 12x25cm (h=0cm)
- Projektowane umocnienie krawędzi jedni z 2 rzędów kostki kamiennej

PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 134

Odcinki objęte przebudową:
km 16+630,00 - 20+625,00
km 21+585,00 - 27+800,00

- droga klasy "Z"
- prędkość projektowa - $v_p=50\text{km/h}$
- prędkość miarodajna - $v_m=70\text{km/h}$
- droga jednojezdniowa, dwupasowa,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115kN,
- kategoria ruchu - KR3
- szerokość jezdni - 6,0 m
- szerokość poboczy:
 - 2 x 1,0 m przy jezdni,
 - 1,5 m przy przystankach autobusowych,
 - 0,75 m przy umocnionym poboczu z kostki kamiennej,
- nawierzchnia bitumiczna

PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI POWIATOWEJ NR 1305F

Odcinek w zakresie koniecznym do przebudowy

- droga klasy "L"
- prędkość projektowa - $v_p=40\text{km/h}$
- prędkość miarodajna - $v_m=60\text{km/h}$
- droga jednojezdniowa, dwupasowa,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115kN,
- kategoria ruchu - KR3
- szerokość podstawowa jezdni - 5,5 m
- szerokość poboczy:
 - 2 x 1,0 m przy jezdni,
- nawierzchnia bitumiczna

KONSORCJUM FIRM

LIDER - BIURO DROGOWE „TRASA” Wojciech Przyłucki

ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin

PARTNER - „TRIAKRISA” ROBERT PACIOREK,

ul. Mieszka I 39/46, 66-400 Gorzów Wlkp.

PROJEKT:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 relacji
Ośno Lubuskie - Rzepin na odcinkach
w km ok. 16+630,00÷20+625,00 oraz
w km ok. 21+585,00÷27+800,00

RYSunEK:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

BRANŻA:

DROGOWA

uprawnienia:

data
i podpis:

nr rys.

OPRACOWAŁ

BRANŻĘ DROG.:

mgr inż. Maciej Tarko

PROJEKTANT

BRANŻY DROG.:

mgr inż. Wojciech Przyłucki

SPRAWDZIŁ

BRANŻĘ DROG.:

mgr inż. Robert Paciorek

upr. proj. nr
LBS/0019/POOD/07
w specj. drogowej

upr. proj. nr
LBS/0065/PWOD/08
w specj. drogowej

02.2017

02.2017

2.16

DATA: luty 2017