



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

droga wojewódzka nr 303 "odcinek 1"

 $\text{km } 1+777,10 \div 1+797,93$ 


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3

droga wojewódzka nr 303 "odcinek 2"

$$\text{km } 2+532,30 \div 2+604,64$$


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5


droga powiatowa nr 1230H



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

droga wojewódzka nr 303 "odcinek 1"


km 1+807,24 ÷ 1+828,00



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4


DW 303 "odcinek 2" oraz DP 1230F

na zjazdach gospodarczych



OZNACZENIA:

- 1 - 8 cm - betonowa kostka brukowa
- 2 - 5 cm - podsyłka cementowo-piaskowa 1:4
- 3 - 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/100 (kruszywa łamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)
- 4 - obrzeże betonowe 30x8cm
- 5 - 3 cm - podsyłka cementowo-piaskowa 1:4
- 6 - humusowanie poboczny i skarp w-wą 10 cm i obsianie mieszanką traw niskich
- 7 - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
- 8 - krawężnik betonowy 30x20 cm
- 9 - krawężnik betonowy najdłszy 22x20 cm
- 10 - ława z betonu C 12/15 (B15)
- 11 - 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/100 (kruszywa łamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)
- 12 - 30 cm - warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 Rm=4,0 MPa (grunocement z betoniami)
- 13 - 4 cm - warstwa scieralna AC 11S
- 14 - 8 cm - warstwa wiążąca AC 16W



Biuro Projektów Dróg i Mostów "PRODIM"

mgr inż. Andrzej Szezechyć
ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sól
Tel. biuro 784-381-491 Kom. 601-96-80-88

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Branża drogową	mgr inż. Andrzej Szezechyć	LB5/0022P00006	drogi	07.2018	
Awarysta / Poprawiania (branża drogową)	mgr inż. Marek Maluszczyński			07.2018	
Branża inżynierską (branża drogową)	mgr inż. Dariusz Rusnak	12/96/ZG	konstr.-bud.	07.2018	

Nazwa opracowania:
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 303 W M. LUBINICKO OD OK. KM 1+770 DO OK. KM 1+830 I OD OK. KM 2+530 DO OK. KM 2+635 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Nazwa rysunku	Branża	Skala	Nr rysunku
PRZEKROJE NORMALNE	DROGOWA	1:50	D3