



## SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

**skala 1:10**


# SZCZEGÓŁ "A"




## SZCZEGÓŁ "B"




## SZCZEGÓŁ "C"




## SZCZEGÓŁ "D"




## SZCZEGÓŁ "E"



## SZCZEGÓŁ "F"



## SZCZEGÓŁ "G"



## OZNACZENIA:

- ① - 8 cm - betonowa kostka brukowa
- ② - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ - 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)

- 4 - obrzeże betonowe 30x8cm
- 5 - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 6 - humusowanie poboczy i skarp w-wą 10 cm i obsianie mieszaną traw niskich
- 7 - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
- 8 - krawężnik betonowy 30x20 cm
- 9 - krawężnik betonowy najazdowy 22x20 cm
- 10 - ława z betonu C 12/15 (B15)
- 11 - 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa łamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)
- 12 - 30 cm - warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o R<sub>mr</sub>=4,0 MPa (gruntocement z betoniarą)
- 13 - 4 cm - warstwa ścierna AC 11S
- 14 - 8 cm - warstwa wiążąca AC 16W

**Biurowo Projektów Dróg i Mostów "PRODİM"**

*mgr inż. Andrzej Szewczyk*  
*ul. Portowa 4/A, 67-100 Nowa Sól*  
*Telefon: 784-381-491 Kom. 607-96-80-88*

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży drogowej	mgr inż. Andrzej Szewczyk	LESI0002/POD006	drogi	07.2018	
Asystent Projektilanta branży drogowej	mgr inż. Marek Matyszewski			07.2018	
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Dariusz Rusnak	1296ZG	konstr.-bud.	07.2018	

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 303 W M. LUBINICKO OD OK. KM 1+770 DO OK. KM 1+839  
I OD OK. KM 2+530 DO OK. KM 2+635 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Nazwa rysunku	Branża	Skala	Nr rysunku
<b>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</b>	DROGOWA	1:10	<b>D4</b>