

PRZEDMIAR

**Ilość i czas robót niezbędnych do wykonania
dla prac budowlanych polegających na zlikwidowaniu
przyczyn i skutków zawilgocenia piwnic budynku
administracyjnego Obwodu Drogowego w Sławie**

I.p.	Rodzaj robót	Ilość ogółem m²	Czas wykonania przez brygadę trzy osobową
1.	Przepona iniekcyjna pozioma	35 mb	8 mb/dzień
2.	Kurtyna pionowa	42	5m ² /dzień
3.	Izolacja pozioma posadzki	61	10m ² /dzień
4.	Tynk renowacyjny	52,5	20m ² /dzień

Zamawiający informuje, że przedstawione ilości są pogładowe.