




BETON B30 (C25/30) – 7 m<sup>3</sup>  
STAL A-III N BSt500S – 718 kg  
(lub stal zamienna np. B500B, B500SP  
lub inna...)  
Kotwy – 207 szt.



| ZBROJENIE AIIIN |                |               |             |                       |
|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------------|
| Nr pręta        | Średnica pręta | Długość pręta | Ilość sztuk | Długość całkowita [m] |
|                 | [mm]           | [m]           | Szt.        | #12                   |
| 1               | 12             | 12,94         | 20          | 258,8                 |
| 2               | 12             | 3,15          | 16          | 50,4                  |
| 3               | 12             | 1,78          | 87          | 154,86                |
| 4               | 12             | 0,82          | 80          | 65,6                  |
| 5               | 12             | 0,83          | 170         | 141,1                 |
| 6               | 12             | 1,91          | 20          | 38,2                  |
| 7               | 12             | 0,69          | 20          | 13,8                  |
| 8               | 12             | 1,91          | 44          | 84,04                 |
| RAZEM           |                |               | [m]         | 806,80                |
| MASA 1m         |                |               | [kg]        | 0,89                  |
| RAZEM           |                |               | [ka]        | 718                   |

UWAGA!!!

1. OTWORY POD KOTWY NALEŻY WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 10 CM
3. PRĘTY ZBROJENIA NALEŻY UŁOŻYĆ TAK ABY PROCENT PRĘTÓW ŁĄCZONYCH NA ZAKŁAD W JEDNYM PRZEKROJU NIE PRZEKROCZYŁ 50%,
4. WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH



MINIMALNOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:

- 2,5 cm dla strzemion
- 3,0 cm dla prętów głównych zbrojenia płyty

PRETY NALEŻY ŁĄCZYĆ I ODGINAĆ WG PN-91/S-10042

BIURO PROJEKTOWE:

MOSTY I DROGI

- PROJEKTOWANIE, NADZORY I EKSPERTYZY

ERYK WRÓŃSKI

AL. WOJSKA POLSKIEGO 80/39, 65-762 Zielona Góra,

NIP 928-189-52-22, tel. 517369886, e-mail: eryk.wronski@gmail.com

INWESTOR:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

al. Niepodległości 32,

65-042 Zielona Góra

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 305 w km 77+485 w miejscowości Łęgoń

PROJEKTANT

mgr inż. Eryk Wróński

BRANŻA: MOSTOWA

NR UPRAWNIENI:

LBS/0094/POOM/12

PODPIS:

DATA:

12.2018

Zbrojenie

SKALA:

1:25

NR RYS:

4