

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D-01.02.01

WYCINKA I USUWANIE KRZAKÓW

SPIS TREŚCI

D-01.02.01

WYCINKA I USUWANIE KRZAKÓW

- 1. WSTĘP**
 - 2. MATERIAŁY**
 - 3. SPRZĘT**
 - 4. TRANSPORT**
 - 5. WYKONANIE ROBÓT**
 - 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**
 - 7. OBMIAR ROBÓT**
 - 8. ODBIÓR ROBÓT**
 - 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**
 - 10. PRZEPISY ZWIĄZANE**
-

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z usunięciem krzaków dla zadania: „**Wycinka krzaków w ciągu drogi woj. nr 313 administrowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.**”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac utrzymaniowych związanych z:

- usunięcie krzaków
- usunięciem odrostów,
- usuwaniem samosiewów,

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do usuwania krzaków

Do wykonywania prac związanych z usunięciem krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne,
- kosy mechaniczne,
- rębak

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Jeżeli zutilizowanie lub rozdrobnienie na miejscu nie jest możliwe, pozostałości należy wywozić na bieżąco z pasa drogowego transportem samochodowym bądź przyczepami ciągnikowymi do miejsca składowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z krzaków

Prace związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie krzaków na wysokość 5 cm powyżej powierzchni gruntu, wywiezienie poza teren prac – dopuszcza się zrąbkowanie,

5.2. Usunięcie krzaków

Usunięcie krzaków dokonuje się w okresie spoczynku roślin (zimą) ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - kresakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową).

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniem Inspektora.

Dopuszcza się zrąbkowanie za pomocą specjalistycznego sprzętu, sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.

Nie dopuszcza się spalania pozostałości po wycinie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola przy usuwaniu krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności..

6.2. Badania w czasie robót

W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zwracając w szczególności uwagę na:

- prawidłowość usunięcia odrostów i zniszczenia samosiewów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Odbiór robót zostanie dokonany po całkowitym wykonaniu zadania.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzaków jest:

- dla krzaków - hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych określonych w formularzu cenowym.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
- usunięcie krzaków,
- odwiezienie resztek i odpadów,
- oczyszczenie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Brak przepisów