

ZDW-ZG-WZA-3310-80/2017

## ZMIANA DO SIWZ NR 1

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

**Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice**

**odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5**

**Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wrocławska**

**(dawna XX-Lecia PRL-u)**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. wprowadza zmianę do Formularza cenowego dot. ZADANIA nr 2 -droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u) - **w zakresie poz. 20.**

**Poprawną jednostką obmiarową poz. 20 tego formularza jest m<sup>2</sup>.**

Poniżej poprawny Formularz cenowy dot. zadania nr 2 , który Zamawiający zamieszcza również w wersji edytowalnej na BIP ZDW.

Podpisano:

Dyrektor – Paweł Tonder

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa dróg polegająca na odnowie dywanikowej:**

**Zadanie nr 1 - droga woj. nr 174 relacji Drezdenko - Stare Bielice odcinek od km 1+326,00 do km 2+325,5**

**Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u)**

### Zadanie nr 2 - droga woj. nr 287 m. Lubsko, ul. Wrocławska (dawna XX-Lecia PRL-u)

Lp.	Specyfikacja Techniczna	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			nazwa	Ilość		
<b>X</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	1 215,00		
2	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku z kostki brukowej betonowej - 2 rzędy wraz z ławą betonową z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	60,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z mieszanki materiałów (kruszywo łamane, kruszywo naturalne, gruz ceramiczny, pospółka, brukowiec, kostka granitowa, mieszanki mineralno - asfaltowe, beton) średniej gr. 20cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m <sup>2</sup>	560,00		
4	D-01.03.07	Wymiana kratki ściekowej D-400	szt	9,00		
5	D-01.03.07	Wymiana nadstawki betonowej dn. 500mm	szt	9,00		
6	D-01.03.07	Wymiana pokrywy podtrzymującej kratkę ściekową	szt	9,00		
7	D-01.03.07	Wymiana włazu D400 z wypełnieniem betonowym i uszczelką tłumiącą	szt	4,00		
8	D-01.03.07	Wymiana zwężki dn. 1200/600 mm	szt	4,00		
9	D-01.03.07	Wymiana kręgu dn. 1200/500 mm	szt	4,00		
10	D-01.03.07	Wymiana skrzynki wodociągowej (gazowej)	szt	3,00		
11	D-01.03.07	Regulacja wysokościowa krążkami betonowymi	szt	4,00		
12	D-01.03.07	Wymiana płyty nastudziennej fi 1440	szt	4,00		
<b>X</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13	D-04.01.01	Koryto pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokości średnio 20 cm wraz z wywozem ziemi z korytowania	m <sup>2</sup>	560,00		
14	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	560,00		
15	D-04.03.01	Skroplenie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	560,00		
16	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	11 190,00		
17	D-04.03.01	Skroplenie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	11 190,00		
18	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 20 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	560,00		
19	D-04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	560,00		
20	D-04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22P gr. 6cm z transportem do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	560,00		
<b>X</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
21	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni grubości śr. 4 cm z betonu asfaltowej AC16W z transportem do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	5 595,00		
22	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 8 cm z odwiezieniem nadmiaru na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30km	m <sup>2</sup>	5 595,00		

23	D-05.03.13a	Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA 11), grubość warstwy 4 cm wraz z dowozem do miejsca wbudowania	m <sup>2</sup>	5 595,00		
24	D-05.03.26a/g	Ułożenie geosiatki szklano - węglowej wstępnie przesączanej asfaltem o Rn 120/200 kN/m	m <sup>2</sup>	5 595,00		
<b>X</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
25	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m <sup>2</sup>	300,00		
<b>X</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
26	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1 025,00		
27	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	190,00		
28	D-08.05.03	Ułożenie ścieków z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m <sup>2</sup>	265,00		
29		<b>Razem wartość robót (netto) zł</b>				
30		<b>Podatek VAT 23%</b>				
31		<b>Razem wartość robót (brutto)zł</b>				

Słownie wartość brutto: .....zł

Podpisano:

.....

*(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela*

*lub imienna pieczęćka + podpis)*