

Zielona Góra, 20.03.2018 r.

ZDW-ZG-WZA-3310-31/2018

ZMIANA DO SIWZ NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 278 m. Pomorsko na odcinku od km 15+740 do km 16+735

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, na mocy art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Formularza cenowego dotyczącego przedmiotowego postępowania.

W formularzu cenowym w poz. 52 dokonuje się zmiany w zakresie ilości drzew do nasadzenia. Prawidłowa ilość drzew do nasadzenia to 40 sztuk drzew (20 sztuk lip oraz 20 sztuk klonów).

Zamawiający zamieszcza również na stronie BIP ZDW zmodyfikowaną szczegółową specyfikację techniczną D-09.01.01 w pkt. 1.3. *Zakres robót objętych ST* w zakresie wprowadzonych zmian oraz kserokopię decyzji Burmistrza Sulechowa zezwalającą na wycinkę drzew oraz nakładającą obowiązek nasadzenia zastępczego.

Poniżej w załączeniu poprawny Formularz cenowy, który ponadto zamieszczamy w wersji edytowalnej na stronie BIP ZDW, celem wykorzystania przy składaniu oferty.

Podpisano:

Dyrektor
Paweł Tonder

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 278m.Pomorska odcinku od km 15+740 do km 16+735**

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. nazwa	ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł (kol. 5x6)
1	2	3	4	5	6	7
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 16-35cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km	szt.	5,00		
2	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km	szt.	12,00		
3	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 46-55cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km	szt.	13,00		
4	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 56-65cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km	szt.	8,00		
5	D-01.02.01	Wycinka drzew o średnicy 66-75cm wraz z karczowaniem pni, utylizacją gałęzi i karpiny na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km	szt.	1,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie pobocza umocnionego kruszywem; średnia grubość warstwy 20 cm; materiał do wykorzystania na umocnienie pobocza w ciągu robót - poszerzenie	m2	1 180,80		
8	D-01.02.04	Rozbiórka korytek ściekowych z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	109,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	109,00		
10	D-01.02.04	Demontaż oznakowania pionowego (tarcze znaków + słupki) wraz z odwiezieniem do najbliższego Obwodu Drogowego	szt.	12,00		
11	D-01.02.04	Demontaż słupków prowadzących U-1a z tworzyw sztucznych wraz z odwiezieniem do najbliższego Obwodu Drogowego	szt.	10,00		
12	D-01.02.04	Demontaż barier drogowych stalowych wraz z odwozem do najbliższego Obwodu Drogowego	m	32,00		
13	D-01.03.07	Wymiana kratki ściekowej D-400	szt.	2,00		
14	D-01.03.07	Wymiana nadstawki betonowej dn. 500 mm	szt.	2,00		
15	D-01.03.07	Wymiana pokrywy podtrzymującej kratkę ściekową	szt.	2,00		
16	D-01.03.07	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt.	5,00		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
17	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne wraz z profilowaniem skarp z transportem urobku na odkład Wykonawcy i utylizacją - wykonanie rowu	m3	613,20		

x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
18	D-03.02.01	Wykonanie przykanalika z rur PVC o średnicy 200 mm, oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem ścian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki i obsypki, ułożenie przewodów kanalizacyjnych wraz z montażem armatury lub kształtek, oznakowanie trasy rurociągu, montaż rur ochronnych, ślizgów i manszet gumowych, zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem dowożonym lub rodzimym, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.	m	62,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	X
19	D-04.01.01	Wykonanie koryta drogowego śr. głębokości 15 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy i utylizacją - poszerzenie	m2	1 180,80		
20	D-04.01.01	Wykonanie koryta drogowego śr. głębokości 20 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy i utylizacją - zjazdy, chodnik i peron	m2	1 067,10		
21	D-04.01.01	Wykonanie koryta drogowego śr. głębokości 35 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża z odwozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy i utylizacją - poszerzenie	m2	152,60		
22	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1 593,90		
23	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - istniejąca nawierzchnia, podbudowa AC16W, warstwa wiążąca	m2	9 505,50		
24	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1 593,90		
25	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	9 505,50		
26	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm - poszerzenie, zjazdy bitumiczne - poszerzenie, zjazdy bitumiczne	m2	1 593,90		
27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm - zjazdy do posesji	m2	680,00		
28	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm - peron, chodnik	m2	126,60		
29	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 10 cm - poszerzenie	m2	1 333,40		
30	D-04.07.01a	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16W grub. 6 cm; transport masy do miejsca wbudowania - poszerzenie	m2	1 273,30		
31	D-04.08.05	Klinowanie podbudowy z kruszywa łamanego destruktem śr. grubości 5cm - zjazdy do posesji	m2	680,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
32	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca nawierzchni grub. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W z transportem do miejsca wbudowania	m2	3 050,40		
33	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W o śr. gr 4cm (100 kg/m2) z transportem do miejsca wbudowania - zjazdy bitumiczne, ul. Chrobrego i na Brzezie	Mg	256,60		
34	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna nawierzchni grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S z transportem do miejsca wbudowania	m2	6 568,00		
35	D-05.03.11	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni głęb. Śr. 3 cm ze złożeniem na hałdzie w sąsiedztwie robót	m2	5 323,50		
36	D-05.03.26g	Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączanej asfaltem (o szer. pasma 1 m) na połączeniu starej i nowej nawierzchni; wytrzymałość na rozciągania min. wszerz 200 kN/m, wzdłuż 120 kN/m	m2	601,00		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
37	D-06.03.01	Ścinanie poboczy; średnia grubość 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy i utylizacją- zatoka, zjazdy	m2	1 760,00		
38	D-06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką materiałów z rozbiórki poszerzenia i frezowania wraz z niezbędnym uzupełnieniem brakujących materiałów (destruk, kruszywo łamane); grubość warstwy 15 cm - zatoka, zjazdy	m2	1 760,00		
39	D-06.04.01	Oczyszczenie istniejących rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, przy grub. namułu średnio 30 cm; wraz z wywozem urobku na odkład Wykonawcy z utylizacją	m	1 042,00		

x	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
40	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	260,00		
41	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60mm	szt.	12,00		
42	D-07.02.01	Demontaż, przeniesienie i ponowne ustawienie istniejącego oznakowania pionowego	szt.	2,00		
43	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - folia typu 3	szt.	12,00		
44	D-07.02.02	Ustawienie na poboczu słupków prowadzących U-1a z tworzyw sztucznych - kilometrowych	szt.	45,00		
45	D-07.05.01	Montaż na barierach słupków prowadzących U-1b z tworzyw sztucznych - kilometrowych	szt.	4,00		
46	D-07.05.01	Montaż barier ochronnych stalowych (H1W2) wraz z kompletem elementów odblaskowych - z rozstawem słupków co 2m	m	32,00		
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
47	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	74,00		
48	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	182,00		
49	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm - chodnik	m2	142,60		
50	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach - o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub 5 cm	m	76,00		
51	D-08.05.01	Ustawienie ścieków betonowych - o wymiarach 60x50x15 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	144,00		
x	D 09.00.00	ZIELEŃ	x	x	x	x
52	D-09.01.01	Nasadzenie drzew o obwodzie min. 12 cm mierzonym na wysokości 1,0 m, form piennych w gruncie z zaprawą dołów średnicy i głębokości 0,5m - 20 szt. lip oraz 20 szt. klonów	szt.	40,00		
53	Razem wartość robót netto (suma poz. od 1 do 52) [zł]:					
54	Podatek VAT 23% (od poz. 53) [zł]:					
55	Wartość robót brutto (suma poz. 53 i 54) [zł]:					

Słownie wartość brutto:

..... zł

Podpisano:

.....
 (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
 lub imienna pieczęćka + podpis)