

ZMIANA DO SIWZ NR 1
-dot. opisu przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony: **Powierzchniowe pojedyncze utwalenie nawierzchni dróg wojewódzkich nr 293, 300, 319 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kozuchowie**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art.38 ust.4 ustawy Pzp. wprowadza zmianę do SIWZ w Rozdziale III **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** pkt.3 **dotyczącą błędnego zapisu w wykazie odcinków dróg wojewódzkich przewidzianych do pojedynczego powierzchniowego utwalenia.**

W Opisie przedmiotu zamówienia, pkt 3 jest:

- droga woj. nr 293 km 0+230÷0+850 – 2 480,00m²
 - droga woj. nr 300 km 7+720÷9+220 – 9 000,00m²
 - droga woj. nr 319 km 4+665÷6+543 – 11 168,00m²
- Razem: 22 748,00m²**

POWINNO BYĆ:

- droga woj. nr 293 km 0+230÷0+850 – 2 480,00m²
 - droga woj. nr 300 km 7+720÷9+220 – 9 000,00m²
 - droga woj. nr 319 km 4+665÷6+543 – **11 268,00m²**
- Razem: 22 748,00m²**

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Poniżej zamawiający zamieszcza poprawny „Opis przedmiotu zamówienia”.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powierzchniowe pojedyncze utwalenie nawierzchni dróg woj. nr 293, 300, 319
na terenie RDW w Koźuchowie

1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 lipca 2014r.

2. Specyfikacja zamówienia:

- Powierzchniowe **pojedyncze** utwalenie nawierzchni wykonane grysami bazaltowymi płukanymi, frakcji 5/8mm kl.I gat.I i emulsją asfaltową kationową szybkozspadową K1-70MP (modyfikowaną SBS) - w ilości **22 748,0m²**

Przed przystąpieniem do wykonania powierzchniowego utwalenia nawierzchni Zamawiający przeprowadzi określone w SST badania każdej partii materiałów (lepiszcza i kruszywa).

3. Wykaz odcinków dróg woj. przewidzianych do pojedynczego powierzchniowego utwalenia :

- droga woj. nr 293 km 0+230÷0+850 – 2 480,00m²
- droga woj. nr 300 km 7+720÷9+220 – 9 000,00m²
- droga woj. nr 319 km 4+665÷6+543 – 11 268,00m²

Razem: 22 748,00m²

4. Realizacja zadania

- oczyszczenie nawierzchni za pomocą szczotek mechanicznych,
- rozłożenie asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadowej KI-70MP (modyfikowanej SBS)
- rozłożenie kruszywa (grysów bazaltowych płukanych **frakcji 5/8mm kl.I gat.I**)
- zawałowanie nawierzchni walcem ogumionym
- usunięcie luźnych ziaren grysów z nawierzchni i z pobocza przy jej krawędzi.

Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej wskazanych odcinków dróg woj. w celu ustalenia właściwej ilości lepiszcza i kruszywa. Ewentualne drobne ubytki w nawierzchni należy uwzględnić w cenie oferty.

5. Sprzęt

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- szczotka mechaniczna wykonana z twardych elementów czyszczących (służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń)
- szczotka miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziaren kruszywa
- kombajn do powierzchniowego utwalenia nawierzchni szer. robocza min.25cm max.3m z elektronicznym sterowaniem pozwalający na precyzyjne dozowanie lepiszcza i kruszywa
- walec drogowy ogumiony,

6. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwymi organami na własny koszt dokumentację tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót.