



Przekrój konstrukcyjny C-C
Skala 1:50



Szczegół A
skala 1:20



- 4 cm-warstwa ścieralna-SMA 11
- 9 cm-warstwa wiążąca-beton asfaltowy BA AC 16W
- 10 cm-podbudowa zasadnicza-beton asfaltowy BA AC 22P
- 20 cm- podbudowa zasadnicza-kruszywo tamane słab mech. 0/31.5
- 15 cm-warstwa wzmacniająca-kruszywo słab. cementem o Rm=2.5MPa

58 cm Całkowita Grubość

 <div>RAMIKO <u>Kinga Ostraszewska</u> ul. Gronowa 3 66-450 Jenin NIP 948-176-43-06 tel/fax: 095-718-25-77 e-mail: ramiko_ko@o2.pl</div>		INWESTOR ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. Podgórzana 7 65-042 Zielona Góra		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
Część	Drogowa			
Obiekt	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul. Obozową) w Słubicach			
Adres	Szosa Rzepińska i ul. Obozowa			
Inwestor	ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO			
Nr rysunku 3.3	PRZEKRÓJ C-C			Skala 1:50/20
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/P000/04	30.05.2011	
Sprawdzenie:	mgr inż. Filip Walczak	Upr. Bud. Nr 26/2002/Gw	30.05.2011	
Opracowanie:	mgr inż. Kinga Ostraszewska	30.05.2011		

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20110906145904+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20110906145904+02'00')
/CreationDate
(Radeko)
/Author
-mark-